

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO REALIZZAZIONE STUDENTATO E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.
701-718-729

TICKET N.
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. ANNA VECCHI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	per. ind. GIORGIO MORARA
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	per. ind. MARCO MIGANI
PROGETTO OPERE STRUTTURALI	ing. GIORGIA PREDARI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	geom. DINA UCCELLI
ASSISTENZA TECNICA PER ELABORAZIONI GRAFICHE	MAIN MANEGEMENT E INGEGNERIA SRL

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> AS-BUILT <input type="checkbox"/>				
OGGETTO TAVOLA		SCALA	1:50	TAVOLA N°
Nuova rampa di accesso - armature degli elementi in calcestruzzo armato		DATA	11/10/2019	ST_701_19
		REV. 2	DATA 24/01/2020	

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI SECONDO NTC 2018

Murature

- nuovi blocchi in laterizio con percentuale di foratura inferiore al 45% idonei alla costruzione di murature portanti secondo le NTC 2018
- mattoni fbk (base) = 12 N/mm^q
- malta a prestazione garantita classe M10
- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali come da sistema selezionato

Tavelloni

- tavelloni a taglio obliquo dim. 80 - 90 - 100 x 25 x 10 cm

Calcestruzzo per solaio, travi e cordoli

- calcestruzzo classe C25/30
- resistenza caratteristica a compressione certificata: R_{ck} = 30 N/mm^q
- classe di esposizione XC3
- classe di consistenza S3

Calcestruzzo per fondazioni

- magrone con R_{ck} 150 kg/mc, spessore 10 cm
- calcestruzzo classe 25/30
- classe di esposizione XC3
- classe di consistenza S3
- copriferri 3 cm
- diametro massimo dell'aggregato: D_{max} = 16 mm

Acciaio armature

- tipo B450C
- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni direzione

Parapetto in acciaio S235


- Resistenza alla spinta orizzontale: 2 kN/m

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

- Per le murature, impiegare elementi artificiali semipieni con percentuale di foratura 15% < ϕ ≤ 45%
- Garantire sempre ai tavelloni un appoggio di almeno 6 cm
- Armatura soletta: rete elettrosaldata Ø8/20
- Eliminare dalla posa gli elementi che presentino evidenti lesioni ed utilizzare esclusivamente elementi dello stesso del formato, disegno, percentuale di foratura, impasto
- Bagnare gli elementi prima della posa in opera
- Avere cura che i giunti di malta orizzontali e verticali si presentino continui, non interrotti e di spessore compreso tra 5 e 15 mm
- Ove necessario, ottenere sottomultipli per spacco o per taglio del formato base
- Ampiezza minima dei cordoli da garantire sez. 15 x 10 cm

PROCEDURA INDICATIVA DI COSTRUZIONE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- delimitare inizialmente la posizione del muro per mezzo di un filo teso in corrispondenza del bordo esterno della muratura;
- fissare due aste verticali (calandri) alle estremità del muro da costruire. Fra i calandri tendere un filo, parallelo al piano di livello, che costituirà l'allineamento per i corsi;
- disporre "a secco" la prima fila di elementi per verificare la larghezza dei giunti verticali e la necessità di pezzi speciali;
- bagnare il piano di appoggio;
- tendere il filo fra i calandri in corrispondenza dell'altezza del primo corso, comprensiva del giunto orizzontale di malta;
- stendere il primo strato di malta;
- posizionare gli elementi in laterizio, dopo averli bagnati, assestandoli sulla malta;
- sollevare il filo all'altezza del secondo corso;
- procedere poi alla stesa della malta e alla posa degli elementi, curando il loro allineamento sul filo teso tra i calandri e l'esatto sfasamento dei giunti;
- i corsi successivi si costruiscono nella maniera già descritta;
- periodicamente, controllare l'orizzontalità dei corsi, la planarità della facce della parete, la verticalità degli spigoli;
- a fine giornata, proteggere il lavoro con teli di plastica per conservare un ambiente umido che favorisca la presa della malta;
- proteggere sempre la muratura dalla pioggia con analoghi sistemi, in modo che l'acqua non dilavi la malta, che non ha ancora completato la presa, e ne riduca la resistenza;
- sospendere il lavoro quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C.



ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00

Ø 12/ 30 direz.X

Ø 12/ 30 direz.y (spessore= 25 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)

